

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN
ĐIỆN LỰC HỮU LŨNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 383/CV-ĐLHL

V/v chấp thuận BCKTKT và cấp điểm đấu
nối vào lưới điện do Điện lực Hữu Lũng
quản lý vận hành

Lạng Sơn, ngày 15 tháng 08 năm 2026

Kính gửi:

- Công ty TNHH An Nhiên Korea;
- Công ty TNHH tư vấn và thương mại dịch vụ Thành Lộc.

Căn cứ đề nghị chấp thuận hồ sơ BCKTKT công trình của Công ty TNHH An Nhiên Korea kèm theo BCKTKT công trình “Đường dây 35kV và trạm biến áp 1250kVA- 35/0.4kV cấp điện cho Công ty TNHH An Nhiên Korea” do Công ty TNHH tư vấn và thương mại dịch vụ Thành Lộc lập.

Sau khi xem xét hồ sơ Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật công trình, bảng thống kê công suất và đối chiếu với thực tế hiện trường, Điện lực Hữu Lũng có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận các giải pháp kỹ thuật và đồng ý cấp điểm đấu nối cho công trình “Đường dây 35kV và Trạm biến áp 1250kVA-35/0.4kV cấp điện cho Công ty TNHH An Nhiên Korea”. Với quy mô như sau:
 - * Phần trạm đo đếm trung thế: Lắp đặt hệ thống đo đếm trung thế tại cột Trạm biến áp.
 - * Phần ĐZ trung thế trạm biến áp xây dựng mới: Đấu nối tại cột 33 thuộc ĐZ 35kV lộ 371E13.7; Chiều dài tuyến 172m sử dụng dây ACSR-50/8mm², có 02 vị trí cột trung gian.
 - * Phần trạm biến áp: Xây dựng mới 01 TBA công suất 1250kVA-35/0,4kV, kiểu trạm biến áp kiểu bệt ngoài trời, có cầu dao đóng cắt đầu trạm.
2. Lưu ý về quản lý chất lượng công trình:
 - Đề nghị chủ đầu tư giao cho Công ty Điện lực Lạng Sơn là tư vấn giám sát để thuận tiện cho công tác nghiệm thu, đăng ký phương án đấu nối, chuyển lưới, đóng điện, quản lý chất lượng công trình.
 - Các vật tư thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt phải đầy đủ các chứng chỉ CO-CQ, phải được thí nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành tại đơn vị thí nghiệm được cấp phép. Trước khi đưa lên lưới cần có sự chứng kiến của ngành điện.
 - Trước khi tổ chức nghiệm thu đề nghị cung cấp 01 bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình cho Công ty Điện lực Lạng Sơn. Có đầy đủ hồ sơ chứng minh chất lượng, các biên bản thí nghiệm, nghiệm thu giai đoạn và ảnh chụp kèm theo, hồ sơ đền bù và giải phóng mặt bằng, hành lang an toàn công trình điện.

- Công trình cần được sự nghiệm thu kỹ thuật của Công ty Điện lực Lạng Sơn, Điện lực Hữu Lũng, đạt các yêu cầu kỹ thuật, an toàn, trước khi chuyển bước đấu nối đóng điện.

- Đơn vị thi công cần thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo Kỹ thuật, phương án An toàn khi đấu nối.

- Để đảm bảo quy hoạch cấp điện, cho phép Điện lực Hữu Lũng - Công ty Điện lực Lạng Sơn đấu nối các công trình khác vào lưới điện khi có nhu cầu.

Vậy Điện lực Hữu Lũng làm công văn này thông báo cho Công ty TNHH An Nhiên Korea và Công ty TNHH tư vấn và thương mại dịch vụ Thành Lộc được biết để triển khai các bước tiếp theo.

Trong quá trình triển khai dự án nếu có gì thay đổi thì đề nghị chủ đầu tư thông báo cho Điện lực Hữu Lũng được biết để cùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BC Ban GD PCLS;
- BC P2, P4, P7, P9;
- Lưu VT, P.KT-AT-KH.

TRƯỞNG ĐIỆN LỰC



Trần Văn Ninh